

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Kody CPV: 45246400-7 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej			
Rów Wd 8			
1.1 KNR 1501/114/4 Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy 65*1,5*2 = 195,000000 195,000	195,000		m2
1.2 KNR 1501/115/1 Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy do 2,0-m 65*2*1,5 = 195,000000 195,000	195,000		m2
1.3 KNR 1501/115/9 Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 60-% 65*0,8 = 52,000000 52,000	52,000		m2
1.4 KNNRW 10/2509c/1 Ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5-m warstwa namułu grubosci 0,40-m, dno szerokości 0,4-0,7-m 65 = 65,000000 65,000	65,000		m
1.5 KNR 201/109/6 Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszybia rzadkie 0,01 = 0,010000 0,010	0,010		ha