

### Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Kody CPV: 45246400-7 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej Rów J-7</b>			
1.1 KNR 1501/114/4 Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy $575 \cdot 2 \cdot 4 = 4\,600,000000$ $4\,600,000$	4 600,000		m2
1.2 KNR 1501/115/2 Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0-m $575 \cdot 2 \cdot 4 = 4\,600,000000$ $4\,600,000$	4 600,000		m2
1.3 KNR 201/109/2 Ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki średniej gęstości $0,15 = 0,150000$ $0,150$	0,150		ha
1.4 KNR 201/111/3 Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu ze spalaniem na miejscu $1500 = 1\,500,000000$ $1\,500,000$	1 500,000		m2
1.5 KNR 1501/115/9 Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 60-% $(575-36) \cdot 1,2 = 646,800000$ $646,800$	646,800		m2
1.6 KNNRW 10/2509c/2 Ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5-m warstwa namułu grubości 0,40-m, dno szerokości 0,8-1,1-m $575 \cdot 36 = 539,000000$ $539,000$	539,000		m
1.7 KNR 1501/108/4 (1) Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych, przepust Fi 1,00-m, zamulenie do wysokości 1/3·Fi $6 \cdot 6 = 36,000000$ $36,000$	36,000		m