

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Kody CPV: 45246400-7 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej Rów Wd 1			
1.1 KNR 1501/114/4 Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy $592*2*2 = 2\,368,000000$ <u>2 368,000</u>	2 368,000		m2
1.2 KNR 1501/115/1 Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy do 2,0-m $2368 = 2\,368,000000$ <u>2 368,000</u>	2 368,000		m2
1.3 KNR 201/414/2 (1) Wykopy ręczne rowów i kanałów melioracyjnych, nachylenie skarpy 1:1; 1:1,5 ; 1:2, szerokość dna do 1-m, kategoria gruntu III, głębokość 1-m $(592-18)*0,6 = 344,400000$ <u>344,400</u>	344,400		m3
1.4 KNR 201/415/1 Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1-m wzdłuż krawędzi, kategoria gruntu I-II $344 = 344,000000$ <u>344,000</u>	344,000		m3
1.5 KNR 201/506/1 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu I-III $(592-18)*2*0,8 = 918,400000$ <u>918,400</u>	918,400		m2
1.6 KNR 1501/108/2 (3) Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych, przepust Fi:0,60-m, zamulenie do wysokości 2/3·Fi $18 = 18,000000$ <u>18,000</u>	18,000		m