

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Kody CPV: 45246400-7 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej Rów Wd 6			
1.1 KNR 1501/114/4 Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy 125*2*1,5 = <u>375,000000</u> 375,000	375,000		m2
1.2 KNR 1501/115/1 Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy do 2,0·m 125*2*1,5 = <u>375,000000</u> 375,000	375,000		m2
1.3 KNR 1501/115/9 Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 60·% 125*0,8 = <u>100,000000</u> 100,000	100,000		m2
1.4 KNNRW 10/2509c/1 Ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5·m warstwa namułu grubosci 0,40·m, dno szerokości 0,4-0,7·m 125 = <u>125,000000</u> 125,000	125,000		m