

Lp.	Podst	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>			<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR-W 4-01 d.1 0348-02	SST 01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.25*18.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4.50	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.50</b>
2	KNR 4-01 d.1 0108-11	SST 01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km wraz z utylizacją poz.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4.50	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.50</b>
3	KNR 4-01 d.1 0108-12	SST 01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14 poz.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4.50	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.50</b>
<b>2</b>			<b>Roboty remontowo-renowacyjne</b>			
4	KNR-W 4-01 d.2 0304-01	SST 09	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 2*0.25*0.9*2.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.90	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.90</b>
5	NNRNKB d.2 202 1134-02	SST 14	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe 2*0.9*2.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.20	
					<b>RAZEM</b>	<b>7.20</b>
6	KNR-W 4-01 d.2 0711-03	SST 14	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów poz.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.20	
					<b>RAZEM</b>	<b>7.20</b>
<b>3</b>			<b>Nadproża stalowe parteru</b>			
7	KNR-W 4-01 d.3 0436-02	SST 09	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania 4*4.25	m m	 17.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>17.00</b>
8	KNR-W 4-01 d.3 0436-06	SST 09	Rozebranie stemplowań stropów bez deskowania poz.7	m m	 17.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>17.00</b>
9	KNR-W 4-01 d.3 0314-02	SST 09	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł 0.4*0.25*0.25*4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.10	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.10</b>
10	KNR-W 2-02 d.3 0101-05	SST 09	Osadzenie bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej w wykutych bruzdach poz.7	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 17.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>17.00</b>
11	KNR-W 4-01 d.3 0314-04 Analogia	SST 09	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belki stalowej- dwuteownik 300 4*4.25	m m	 17.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>17.00</b>
12	Kalkulacja indywidualna d.3	SST 04	Wykonanie i montaż ściągów dla belek stalowych nadproży 10.5	kg kg	 10.50	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.50</b>
13	KNR-W 4-01 d.3 0703-03 Analogia	SST 14	Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitz' na stopkach belek 4.25*4	m m	 17.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>17.00</b>
14	KNR-W 4-01 d.3 0704-03	SST 14	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową (0.4+2*0.30)*4.25*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.50	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.50</b>
<b>4</b>			<b>Roboty wykończeniowe wewnętrzne</b>			
15	NNRNKB d.4 202 1134-02	SST 14	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe 162.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 162.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>162.00</b>

Lp.	Podst	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR K-04 d.4 0201-02	SST 17	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem-ścian -LATEKSOWA poz.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 162.00	 
					<b>RAZEM</b>	<b>162.00</b>