PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont piwnic budynku OSP Kokoszyce
ADRES INWESTYCJI : Wodzisław Śląski, ul. Oraczy 6
INWESTOR : Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
ADRES INWESTORA : Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 4

DATA OPRACOWANIA : 02.06.2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

KODY WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45262300-4; Betonowanie; zbrojenie
45262310-7
45321000-3 Izolacja cieplna
45320000-6 Roboty izolacyjne
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45442100-8 Roboty Malarskie

45113000-2 - Roboty na placu budowy
45315700-5 - instalowanie stacji rozdzielczych
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 - Roboty w zakresie opraw oświetleniowych i instalacji elektrycznych

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
02.06.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**REMONT POSADZKI**			
1 d.1	KNR 4-04 0301-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm	m^3		
		9,177	m^3	9,177	
				RAZEM	**9,177**
2 d.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m^2		
		7,11	m^2	7,110	
				RAZEM	**7,110**
3 d.1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m^3		
		14,109	m^3	14,109	
				RAZEM	**14,109**
4 d.1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m^3		
		14,109	m^3	14,109	
				RAZEM	**14,109**
5 d.1	KNR-W 4-01 0104-03	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów	m^3		
		8,812	m^3	8,812	
				RAZEM	**8,812**
6 d.1	KNR-W 4-01 0109-07	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. IV)	m^3		
		8,812	m^3	8,812	
				RAZEM	**8,812**
7 d.1	KNR-W 4-01 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 9	m^3		
		8,812	m^3	8,812	
				RAZEM	**8,812**
8 d.1	KNR-W 2-01 0304-03 analogia	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m - dodatek za ręczne wynoszenie ziemii i gruzu z piwnic.	m^3		
		22,921	m^3	22,921	
				RAZEM	**22,921**
9 d.1	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m^3		
		2,294	m^3	2,294	
				RAZEM	**2,294**
10 d.1	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m^2		
		45,885	m^2	45,885	
				RAZEM	**45,885**
11 d.1	KNR-W 2-02 1116-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m^2		
		45,885	m^2	45,885	
				RAZEM	**45,885**
12 d.1	KNR-W 2-02 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 7,5	m^2		
		45,885	m^2	45,885	
				RAZEM	**45,885**
13 d.1	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m^2		
		45,885	m^2	45,885	
				RAZEM	**45,885**
14 d.1	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach po skuciu posadzki	m^2		
		23,80	m^2	23,800	
				RAZEM	**23,800**
15 d.1	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m^2		
		23,80	m^2	23,800	
				RAZEM	**23,800**
16 d.1	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m^2		
		23,80	m^2	23,800	
				RAZEM	**23,800**
17 d.1	Analiza własna	Koszty utylizacji gruzu	m^3		
		14,11	m^3	14,11	
				RAZEM	**14,11**
18 d.1	Analiza własna	Koszty utylizacji ziemi z wykopu	m^3		
		8,81	m^3	8,81	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	**8,81**
2		**PRACE TYNKARSKIE I WYMIANA NADPROŻA**			
19 d.2	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka uszkodzonego nadproża	m^3		
		0,048	m^3	0,048	
				RAZEM	**0,048**
20 d.2	KNR 4-01 0422-02	Podstemplowania zagrożonych stropów bez deskowania	m		
		6,875	m	6,875	
				RAZEM	**6,875**
21 d.2	KNR 4-01 0346-03	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.		
		2	gniazd.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
22 d.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - HEB120	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	**2,000**
23 d.2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m^2		
		104,238	m^2	104,238	
				RAZEM	**104,238**
24 d.2	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m^2		
		32,024	m^2	32,024	
				RAZEM	**32,024**
25 d.2	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.	m^2		
		7,11	m^2	7,110	
				RAZEM	**7,110**
26 d.2	ZKNR C-2 0502-01	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża.	m^2		
		194,659	m^2	194,659	
				RAZEM	**194,659**
27 d.2	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m^2		
		194,659	m^2	194,659	
				RAZEM	**194,659**
28 d.2	KNR 4-01 0710-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m^2		
		136,262	m^2	136,262	
				RAZEM	**136,262**
29 d.2	KNR-W 4-01 1201-01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych - ściany	m^2		
		148,911	m^2	148,911	
				RAZEM	**148,911**
30 d.2	KNR-W 4-01 1201-02	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych - sufity	m^2		
		45,748	m^2	45,748	
				RAZEM	**45,748**
31 d.2	KNR-W 2-02 1508-03 kalk. własna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - malowanie ostrzegawcze belki nad wejściem do piwnicy	m^2		
		0,80	m^2	0,800	
				RAZEM	**0,800**
3		**WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ**			
32 d.3	KNNR 9 0403-09	Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych uszczelnionych z tworzyw sztucznych lub metalowych	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	**5,000**
33 d.3	KNNR 9 0307-06	Demontaż linii zasilających prowadzonych w rurach instalacyjnych winiduro-wych na tynku bez względu na rodzaj i przekrój przewodów w rurze	m		
		45,00	m	45,000	
				RAZEM	**45,000**
34 d.3	KNNR 9 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	**5,000**
35 d.3	KNNR 9 0402-06	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	**2,000**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36 d.3	KNR 4-03 0103-01	Wymiana rur winidurowych o śr. do 28 mm mocowanych do przygotowanego podłoża uchwytami lub klamerkami przy ułożeniu w ciągu pojedynczym	m		
		70	m	70,000	
				RAZEM	**70,000**
37 d.3	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - zasilanie oświetlenia i pompy	m		
		70	m	70,000	
				RAZEM	**70,000**
38 d.3	KNNR 5 0306-05	Przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	**5,000**
39 d.3	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	**3,000**
40 d.3	KNNR 5 0303-01	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	**5,000**
41 d.3	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W Oprawa nastropowa rastrowa 2x18W ze statecznikiem elektronicznym IP20	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	**5,000**
42 d.3	KNNR 5 0407-01 kalk. własna	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - Montaż w istniejcej rozdzielni 2 wyłączników dla obwodu oświetlenia i gniazd.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
43 d.3	kalk. własna	Wykonanie kompletu pomiarów instalacji z przygotowaniem protokołów.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	**1,000**