

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys na wykonanie konserwacji rowu J-1 położonego przy ul. Słowiańskiej		
1	Element	Element		
1.1	KNR 1501/114/4	Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy		
		Wyliczenie ilości robót:		
		117*2*3		702,000
		RAZEM:		702,000
			m2	702,000
1.2	KNR 1501/115/2	Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0-m	m2	702,000
1.3	KNR 201/109/3	Ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki rzadkie	ha	0,020
1.4	KNR 201/111/2	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos z wywiezieniem	m2	200,000
1.5	KNNRW 10/2509c/1	Ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5-m warstwa namułu grubości 0,40-m, dno szerokości 0,4-0,7-m	m	117,000
1.6	KNR 201/414/2 (1)	Wykopy ręczne rowów i kanałów melioracyjnych, nachylenie skarpy 1:1; , szerokość dna do 1-m, kategoria gruntu III, - przycięcie nawisów		
		Wyliczenie ilości robót:		
		117*0,2		23,400
		RAZEM:		23,400
			m3	23,400
1.7	KNR 201/415/1	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1-m wzdłuż krawędzi, kategoria gruntu I-II	m3	23,400
1.8	KNR 201/506/1	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu I-III		
		Wyliczenie ilości robót:		
		117*2*1,2		280,800
		RAZEM:		280,800
			m2	280,800