

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys na wykonanie konserwacji rowu J-Ko-1 pomiędzy ul. Rogowską i Czyżowicką		
1	Element	Element		
1.1	KNR 1501/114/4	Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy		
		Wyliczenie ilości robót:		
		650*2*2,5		3 250,000
		RAZEM:		3 250,000
			m2	3 250,000
1.2	KNR 1501/115/2	Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0-m	m2	3 250,000
1.3	KNR 201/109/3	Ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki rzadkie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,16		0,160
		RAZEM:		0,160
			ha	0,160
1.4	KNR 201/111/2	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos z wywiezieniem	m2	1 600,000
1.5	KNNRW 10/2509b/1	Ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5-m warstwa namułu grubości 0,30-m, dno szerokości 0,4-0,7-m	m	650,000
1.6	KNR 201/414/2 (1)	Wykopy ręczne przycięcie skarp nawisy gr kat III		
		Wyliczenie ilości robót:		
		650*0,3		195,000
		RAZEM:		195,000
			m3	195,000
1.7	KNR 201/415/1	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1-m wzdłuż krawędzi, kategoria gruntu I-II	m3	195,000
1.8	KNR 201/506/1	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu I-III		
		Wyliczenie ilości robót:		
		650*2*1		1 300,000
		RAZEM:		1 300,000
			m2	1 300,000