

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys na wykonanie konserwacji rowu W-6 położonego przy ul. Piaskowej		
1	Element	Element		
1.1	KNR 1501/114/4	Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy		
		Wyliczenie ilości robót:		
		687*2*2,5		3 435,000
		RAZEM:		3 435,000
			m2	3 435,000
1.2	KNR 1501/115/2	Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0-m	m2	3 435,000
1.3	KNNRW 10/2509c/1	Ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5 m warstwa namułu grubości 0,40-m, dno szerokości 0,4-0,7-m (minus odcinek poniżej przepustu nowo wykonany - 250m)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		687-250		437,000
		RAZEM:		437,000
			m	437,000
1.4	KNR 201/414/2 (1)	Wykopy ręczne rowów i kanałów melioracyjnych, nachylenie skarpy 1:1; 1:1,5 ; 1:2, szerokość dna do 1-m, kategoria gruntu III, głębokość 1-m		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(687-250)*0,4		174,800
		RAZEM:		174,800
			m3	174,800
1.5	KNR 201/415/1	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1-m wzdłuż krawędzi, kategoria gruntu I-II	m3	174,800
1.6	KNR 1501/108/5 (1)	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych, przepust Fi-1,25-m, zamulenie do wysokości 1/3-Fi	m	9,000
1.7	KNR 201/506/1	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu I-III		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(687-250)*2*1,0		874,000
		RAZEM:		874,000
			m2	874,000