

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys na wykonanie konserwacji rowu W-d-17 położony przy ul. Pośpiecha		
1	Element	Element		
1.1	KNR 201/109/2	Ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki średniej gęstości		
		Wyliczenie ilości robót:		
		54*2*2/10000	0,022	
		RAZEM:	0,022	ha
1.2	KNR 201/110/3	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km, gałęzie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		220*0,2	44,000	
		RAZEM:	44,000	mp
1.3	KNR 201/111/4	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu z wywiezieniem	m2	220,000
1.4	Kalkulacja własna	Usunięcie zatorów w dnie rowu załadunek na środki transportowe i wywiezienie na wysypisko	m3	9,000