

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Kosztorys na wykonanie konserwacji rowu położonego przy ul. Głóżyńskiej</b>		
1	Element	<b>Element</b>		
1.1	KNR 1501/114/4	Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy		
		Wyliczenie ilości robót:		
		25*2*10		500,000
		RAZEM:		500,000
1.2	KNR 1501/115/1	Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy do 2,0 m	m2	500,000
1.3	KNNRW 10/2509a/1	Ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5 m warstwa namułu grubości 0,20 m, dno szerokości 0,4-0,7 m	m	25,000