

Załącznik
nr 2

OPS Kokoszyce_granit

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kosztorys na remont schodów wejściowych OSP Kokoszyce w budynku stanowiącym własność Miasta Wodzisław Śląski - budynek OSP Kokoszyce, ul. Oraczy 6, 44-373 Wodzisław Śląski					
1	KNR 4-01 0811-07 analogia	Rozebranie progu z płytek posadzkowych	m ²		
		0,88*0,22+0,88*0,07	m ²	0,255	
				RAZEM	0,255
2	KNR-W 4-01 0807-04	Zerwanie okładziny z masy lastryko stopni wejściowych	m ²		
		<stopnice> 1,12*(0,31+0,35*3+0,36)	m ²	1,926	
		<podstopnice> 1,12*0,14*5	m ²	0,784	
				RAZEM	2,710
3	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm	m ²		
		poz.1+poz.2	m ²	2,965	
				RAZEM	2,965
4	KNR 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m ²		
		poz.3	m ²	2,965	
				RAZEM	2,965
5	KNR 4-01 0804-08 analogia	Zerwanie cokolika z płytek na schodach	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
6	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.3	m ²	2,965	
				RAZEM	2,965
7	KNR 2-02 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		poz.6	m ²	2,965	
				RAZEM	2,965
8	KNR 2-02 1121-05 analogia	Okładziny schodów z płytek granitowych układanych na kleju	m ²		
		poz.7	m ²	2,965	
				RAZEM	2,965
9	KNR 2-02 1122-02	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m		
		poz.5	m	3,000	
				RAZEM	3,000
10	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek granitowych - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek	m		
		poz.9	m	3,000	
				RAZEM	3,000
11	KNR 4-04 0804-01 analogia	Rozebranie balustrady przy schodach	m		
		1,60	m	1,600	
				RAZEM	1,600
12	KNR 2-02 1209-02 analogia	Montaż balustrady przy schodach	m		
		poz.11	m	1,600	
				RAZEM	1,600
13	KNR 4-01 0342-01 analogia	Wykucie bruzd pochyłych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z boku schodów	m		
		1,12	m	1,120	
				RAZEM	1,120
14	KNR 4-01 0207-01 analogia	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w ścianach z boku schodów	m		
		poz.13	m	1,120	
				RAZEM	1,120
15	NNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m ²		
		0,34*1,03+(0,69*0,31)/2	m ²	0,457	
				RAZEM	0,457
16	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.15	m ²	0,457	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0,457
17	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża poz.16	m ² m ²	0,457	
				RAZEM	0,457
18	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą poz.17	m ² m ²	0,457	
				RAZEM	0,457
19	KNR 2-02 0925-01 analogia	Zabezpieczenie ścian z tynku mozaikowego, drzwi folią ochronną podczas pro- wadzenia robót (2,20+1,30+0,50*2)*2,00	m ² m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
20	KNR 4-01 0108 - 18	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji gruzo-bet.na odl.do 1km. poz.1*0,03 poz.2*0,05 poz.3*0,01	m ³ m ³ m ³ m ³	0,0077 0,1355 0,0297	
				RAZEM	0,1729
21	KNR 4-01 0108 - 20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji - za każdy nast.1km. - dalszych 14 km Krotność = 14 poz.20	m ³ m ³	0,1729	
				RAZEM	0,1729
22	Kalkulacja własna kalk. własna	Oplata za składowanie gruzu na wysypisku poz.20	m ³ m ³	0,1729	
				RAZEM	0,1729