

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kosztorys inwestorski na uzupełnienia i naprawy tynków w piwnicy budynku OSP Turzyczka ul. Poprzeczna w Wodzisławiu Śląskim na zlecenie UM Wodzisław Śl. ul. Bogumińska 4					
1		Roboty tynkarskie			
1	KNR 4-01 d. 0812-05 ana-1 logia	Wymiana cokolików o dług.do 1 m z jednego rzędu płytek o wym. 25x12 cm.Rozbiórka cokolika z płytek podczas skuwania tynków $<A>(2,05+2,93)*2+0,22*4+0,40*2-(0,91+0,80+0,90)+<E>(1,12+2,63+3,75+2,45)-0,90$	m		
			m	18,080	
				RAZEM	18,080
2	KNR 4-01 d. 0710-03 1	Odbicie i uzupełnienie.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły (do 5m2 w 1 miej.) $<A>(2,05*2+2,39)*1,17+(1,17+0,22)*2,93+(3,09+6,95)*2,05+(3,09+6,95)*1,36+<C>7,00*1,15+2,83*1,95+2,83*1,05+7*1,30+<D>2,69*1,91+(3,07+2,69)*1,00+<E>1,24*(2,32+1,56+2,45)+1,12*0,80+1,05*0,70$	m ²		
			m ²	91,921	
				RAZEM	91,921
3	KNR 4-01 d. 0619-02 1	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. do 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych poz.2	m ²		
			m ²	91,921	
				RAZEM	91,921
4	KNR 4-01 d. 0623-01 1	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. do 5 m2 metodą opryskiwania poz.3	m ²		
			m ²	91,921	
				RAZEM	91,921
2		Roboty malarskie			
5	KNR 4-01 d. 1204-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $<A>2,29*2,93+3,09*6,95+<C>2,83*7,00+<D>3,37*2,69+<E>1,56*3,75+1,05*1,12$	m ²		
			m ²	64,087	
				RAZEM	64,087
6	KNR 4-01 d. 1204-02 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $<A>(2,29+2,93)*2*2,03+0,22*2,93+(3,09+6,95)*2*2,05+<C>(2,83+7,00)*2+<D>(3,37+2,69)*2*0,67+<E>(2,63+1,12)*0,79+(3,75+2,45+1,56)*0,27$	m ²		
			m ²	95,840	
				RAZEM	95,840
7	KNR 4-01 d. 1204-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów klatka schodowa lp 2,42*2,66	m ²		
			m ²	6,437	
				RAZEM	6,437
8	KNR 4-01 d. 1204-02 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian klatka schodowa 2,56*(3,47+1,66)/2+(2,66+2,42)*1,66+2,00*0,50	m ²		
			m ²	15,999	
				RAZEM	15,999
9	KNR 4-01 d. 1206-01 2	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez szpachlowania $<D>(3,37+2,69)*2*1,24-(0,90+0,70+0,82)*1,24+<E>(2,63+1,12)*1,24+(3,75+1,56+2,45)*1,76-1,24*0,90$	m ²		
			m ²	29,220	
				RAZEM	29,220
10	KNR 4-01 d. 1206-01 2	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez szpachlowania klatka schodowa (schody+podest lp) (2,56+2,66+2,42)*1,31+2,00*1,31-1,31*0,80*2	m ²		
			m ²	10,532	
				RAZEM	10,532
11	KNR-W 4-01 d. 1216-01 2	Zabezpieczenie podłóg folią poz.5+poz.7	m ²		
			m ²	70,524	
				RAZEM	70,524
3		Roboty porządkowe			
12	KNR 4-01 d. 1215-02 3	Mycie po robotach malarskich drzwi 2x (0,91*1,77+0,80*1,86+0,90*1,84+0,73*1,55+0,70*1,71+0,90*1,81)*2,50	m ²		
			m ²	21,781	
				RAZEM	21,781
13	KNR 4-01 d. 1215-05 3	Mycie po robotach malarskich okien 2x (0,72*0,74+1,04*0,67+1,02*0,79)*1,25	m ²		
			m ²	2,544	
				RAZEM	2,544

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 4-01 d. 1215-08 3	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 4x poz.11+3,56*3,60	m ² m ²	 83,340	
				RAZEM	83,340
15	KNR 4-01 d. 1215-09 3	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych 4x 11	szt. szt.	 11,000	
				RAZEM	11,000
4		Wywóz gruzu			
16	KNR 4-01 d. 0108-11 4 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km + doplata za wywóz gruzu na dalsze 14 km poz.1*0,10*0,01+poz.2*0,02	m ³ m ³	 1,857	
				RAZEM	1,857
17	Kalkulacja d. własna 4	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku poz.16	m ³ m ³	 1,857	
				RAZEM	1,857