

L P.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kosztorys inwestorski na remont schodów terenowych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Matuszczyka - Pszowska na zlecenie Urzędu Miasta Wodzisław Śląski ul. Bogumińska 4					
1	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych $[3,00*(0,60+0,51)/2+3,00*(1,45+1,19)/2]*0,15+(3,00*3,05)*0,30$	m ³ m ³	 3,589	 3,589
				RAZEM	3,589
2	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirowo-betonowych i żelbetonowych na odległość do 1 km poz.1	m ³ m ³	 3,589	 3,589
				RAZEM	3,589
3	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Dopłata za wywóz na dalsze 10 km wywozu poz.2	m ³ m ³	 3,589	 3,589
				RAZEM	3,589
4	KNR 2-02 0201-02	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer.do 0.8m - z zastosowaniem pompy do betonu poz.1	m ³ m ³	 3,589	 3,589
				RAZEM	3,589
5	KNR-W 4-01 0324-06	Obsadzenie balustrady metalowej w podłozach betonowych schodów (balustrada z odzysku) 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
6	KNR-W 4-01 0324-04	Demontaż i ponowny montaż najazdów na wózki 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
7	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną balustrady metalowej $1,08*3+3,07+3,55$	m m	 9,860	 9,860
				RAZEM	9,860
8	KNR 4-01 0101-09	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III po wykonanych robotach $(5,10+4,75)*0,50$	m ² m ²	 4,925	 4,925
				RAZEM	4,925

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Koszty inwestorski na remont schodów terenowych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Sosny na zlecenie Urzędu Miasta Wodzisław Śląski ul. Bogumińska 4					
1	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 2,50*3,50*0,30	m ³ m ³	 2,625	
				RAZEM	2,625
2	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbierek konstrukcji żwirowo-betonowych i żelbetowych na odległość do 1 km poz.1	m ³ m ³	 2,625	
				RAZEM	2,625
3	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbierek konstrukcji - za każdy nast. 1 km Dopłata za wywóz na dalsze 10 km poz.2	m ³ m ³	 2,625	
				RAZEM	2,625
4	KNR 2-02 0201-02	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer.do 0.8m - z zastosowaniem pompy do betonu 5,50*2,20*0,30	m ³ m ³	 3,630	
				RAZEM	3,630
5	Kalk. własna kalk. własna	Wykonanie i montaż okładzin schodowych lastrico 19,80	m m	 19,800	
				RAZEM	19,800
6	Kalk. własna kalk. własna	Wykonanie i montaż parapetów lastrico na murki 5,00*2	m m	 10,000	
				RAZEM	10,000
7	Kalk. własna kalk. własna	Wykonanie i montaż najazdów na wózki - metalowe , ocynkowane ogniowo 10,0	m m	 10,000	
				RAZEM	10,000
8	Kalk. własna kalk. własna	Wykonanie i montaż balustrady 6,0	m m	 6,000	
				RAZEM	6,000
9	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 16,0*0,20*0,10	m ³ m ³	 0,320	
				RAZEM	0,320
10	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem 16,0	m m	 16,000	
				RAZEM	16,000
11	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 7,0	m ² m ²	 7,000	
				RAZEM	7,000

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kosztorys inwestorski na remont schodów terenowych w Wodzisławiu Śląskim ul. Tysiąclecia 2 (w stronę ul. Daszyńskiego) na zlecenie Urzędu Miasta Wodzisław Śląski ul. Bogumińska 4					
1	Kalk. własna kalk. własna	Wykonanie i montaż okładzin schodowych lastryko na 6 biegach schodów 18,63+16,40+14,50+14,42+14,42+26,90	m m	105,270	
				RAZEM	105,270
2	Kalk. własna kalk. własna	Wykonanie i montaż parapetów na mur (szer. 30-32cm) 7,40+6,60+5,60+5,20+5,80+8,80	m m	39,400	
				RAZEM	39,400
3	Kalk. własna kalk. własna	Wykonanie i montaż płytek 60x30 cm na podestach 6,76+5,13+4,14+3,50+3,50	m ² m ²	23,030	
				RAZEM	23,030
4	Kalk. własna kalk. własna	Montaż obrzeży betonowych 100x20x6 cm 11,80	m m	11,800	
				RAZEM	11,800
5	Kalk. własna kalk. własna	Wykonanie i montaż balustrady 39,40	m m	39,400	
				RAZEM	39,400

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kosztorys inwestorski na remont schodów w Wodzisławiu Śląskim ul. 26 Marca 33 na zlecenie Urzędu Miasta Wodzisław Śląski ul. Bogumińska 4					
1	Kalk. własna kalk. własna	Wykonanie i montaż okładzin schodowych lastrico (szer.37 cm) 15,12	m m	 15,120	 15,120
2	Kalk. własna kalk. własna	Wykonanie i montaż parapetów lastrico na mur 6,40	m m	 6,400	 6,400
3	KNR 4-01 1212-27 ana- logia	Jednokrotne malowanie farbą olejną balustrady metalowej 4,20*2+1,10*2	m m	 10,600	 10,600
4	KNR 4-01 0101-09	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III po wykonanych robotach. 6,40*1,00	m ² m ²	 6,400	 6,400
				RAZEM	6,400

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kosztorys inwestorski na remont schodów terenowych i dojścia w Wodzisławiu Śląsk ul. Matuszczyka na zlecenie Urzędu Miasta Wodzisław Śląski ul. Bogumińska 4					
1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 55,0	m m	55,000	
				RAZEM	55,000
2	KNR 2-31 0805-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8 cm na podsypce piaskowej 42,2	m ² m ²	42,200	
				RAZEM	42,200
3	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirowo-betonowych i żelbetowych na odległość do 1 km 55,0*0,30*0,08+42,5*0,06	m ³ m ³	3,870	
				RAZEM	3,870
4	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km [Dopłata za wywóz na dalsze 10km] poz.3	m ³ m ³	3,870	
				RAZEM	3,870
5	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 55,0*0,20*0,10+4,0*0,15*0,20	m ³ m ³	1,220	
				RAZEM	1,220
6	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem 55,0	m m	55,000	
				RAZEM	55,000
7	KNR 2-31 0403-06	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce piaskowej 4,0	m m	4,000	
				RAZEM	4,000
8	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. poz.2	m ² m ²	42,200	
				RAZEM	42,200
9	KNR 2-31 0105-08	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.Krotność =3 poz.8	m ² m ²	42,200	
				RAZEM	42,200
10	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.2	m ² m ²	42,200	
				RAZEM	42,200
11	Kalk. własna kalk. własna	Wykonanie i montaż najazdów na wózki - metalowe, ocynkowane ogniowo 2*4,00	m m	8,000	
				RAZEM	8,000
12	Kalk. własna kalk. własna	Przekładka kostki wraz z uzupełnieniem podbudowy - 20 m2 16,00	m m	16,000	
				RAZEM	16,000
13	KNR 4-01 1212-30 analogia	Jednokrotne malowanie farbą olejną balustrady metalowej obok schodów 4,0*2*2+1,10*4	m m	20,400	
				RAZEM	20,400
14	KNR 4-01 0101-09	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III po wykonaniu robót 4,00*0,50*2	m ² m ²	4,000	
				RAZEM	4,000

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kosztorys inwestorski na remont schodów terenowych w Wodzisławiu Śląskim ul. Wyszyńskiego 10-12 na zlecenie Urzędu Miasta Wodzisław Śląski ul. Bogumińska 4					
1	KNR 2-31 0814-03	Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce piaskowej 38,00	m m	 38,000	 38,000
				RAZEM	38,000
2	KNR 2-31 0805-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8 cm na podsypce piaskowej 2,00*0,30*14	m ² m ²	 8,400	 8,400
				RAZEM	8,400
3	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirowo-betonowych i żelbetonowych na odległość do 1 km poz.1*0,25*0,12+poz.2*0,06	m ³ m ³	 1,644	 1,644
				RAZEM	1,644
4	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Dopłata za wywóz na dalsze 10 km poz.3	m ³ m ³	 1,644	 1,644
				RAZEM	1,644
5	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 38,0*0,10*0,20	m ³ m ³	 0,760	 0,760
				RAZEM	0,760
6	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem 38,00	m m	 38,000	 38,000
				RAZEM	38,000
7	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.2	m ² m ²	 8,400	 8,400
				RAZEM	8,400
8	Kalk. własna kalk. własna	Wykonanie i montaż najazdów na wózki - metalowe, ocynkowane ogniowo 13,00	m m	 13,000	 13,000
				RAZEM	13,000
9	KNR 2-31 0406-03 analogia	Przełożenie wodościeków betonowych grub. 15 cm na podsypce piaskowej obok schodów (wodościki z odzysku) 8,00	m m	 8,000	 8,000
				RAZEM	8,000
10	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrady metalowej 8,00*2+1,10*5	m m	 21,500	 21,500
				RAZEM	21,500
11	KNR 4-01 0101-09	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III po wykonanych robotach 8,00*0,50*2	m ² m ²	 8,000	 8,000
				RAZEM	8,000

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kosztorys inwestorski na wykonanie remontu zejścia na Placu Zwycięstwa na odcinku 8,5 m na zlecenie Urzędu Miasta Wo-					
dzisław Śląski ul. Bogumińska 4					
1	Kalk. własna kalk. własna	Wykonanie i montaż 1 szt. okładzin schodowych 2,50 m (szer. 50 cm)	m		
		2,50	m	2,500	
				RAZEM	2,500
2	Kalk. własna kalk. własna	Wykonanie i montaż 1 szt. okładzin schodowych - lastryco (szer. 30 cm)	m		
		2,07	m	2,070	
				RAZEM	2,070
3	Kalk. własna kalk. własna	Skucie zniszczonej warstwy betonu, wykonanie i położenie płytek lastrico	m ²		
		2,00*8,50	m ²	17,000	
				RAZEM	17,000
4	Kalk. własna kalk. własna	Wykonanie i montaż parapetów lastrico szer. 45 cm	m		
		8,50+9,00	m	17,500	
				RAZEM	17,500
5	Kalk. własna kalk. własna	Obkucie starego betonu, założenie siatki podtynkowej i tynkowanie murków	m ²		
		22,0	m ²	22,000	
				RAZEM	22,000
6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchni pionowe, tynki murków po naprawie poz.5	m ²		
			m ²	22,000	
				RAZEM	22,000
7	KNR 4-01 1204-04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki murków po naprawie poz.6	m ²		
			m ²	22,000	
				RAZEM	22,000

Załącznik nr 9

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kosztorys inwestorski na remont chodnika w Wodzisławiu Śląskim ul. Piastowska 18 - przejście na zlecenie Urzędu Miasta Wodzisław Śląski ul. Bogumińska 4					
1	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepki przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 24,00*1,50	m ² m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
2	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 24,00*2	m m	48,000	
				RAZEM	48,000
3	KNR 4-01 0108-18	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo-żużłobetonowych na odległość do 1 km poz.1*0,07+poz.2*0,20*0,06	m ³ m ³	3,096	
				RAZEM	3,096
4	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Dopłata za wywóz na dalsze 10 km poz.3	m ³ m ³	3,096	
				RAZEM	3,096
5	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. poz.1	m ² m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
6	KNR 2-31 0105-08	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 2 poz.5	m ² m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
7	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 36,0	m ² m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
8	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 48,00*0,20*0,10	m ³ m ³	0,960	
				RAZEM	0,960
9	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem 48,00	m m	48,000	
				RAZEM	48,000
10	KNR 4-01 0101-09	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III po wykonanych robotach 24,00*0,50*2	m ² m ²	24,000	
				RAZEM	24,000

